

<b>912</b>	<b>SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL</b>		<b>Seite</b>
<b>912 0</b>	<b>VORARBEITEN</b>		
001	Mat. v.Zwischenl. aufn. u. fördern.	m3	912/2
006	Überschüssiges Material aufnehmen	m3	912/2
<b>912 1</b>	<b>FROSTSCHUTZSCHICHTEN</b>		
101	Eignungspr. Mat. AG FSS erstellen	St	912/2
<b>912 9</b>	<b>SONSTIGE LEISTUNGEN</b>		
901	Zulage für Mehraufw. SoB Einfass.	m	912/2
906	Zul. Bankett abw. Quern.	m	912/3



LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
912	0		<b>VORARBEITEN</b>	
912	001	m3	<b>Mat. v.Zwischenl. aufn. u. fördern.</b>  Material für die Wiederherstellung des Planums von Zwischenlager aufnehmen, fördern und am Einbauort abladen.	
	1.01	/	Zwischenlager nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle.	Z.lg. AG innerh.
	1.02	/	Zwischenlager nach Unterlagen des AG außerhalb der Baustelle.	Z.lg. AG außerh.
	1.99		Zwischenlager ...	... Freitext ...
912	006	m3	<b>Überschüssiges Material aufnehmen</b>  Überschüssiges Material aufnehmen.	
	1.1	***	Material aus der Wiederherstellung des Planums. <i>mit 'Unterlage profilieren'</i>	Mat. aus Planum
	1.2	***	Material aus der Wiederherstellung der Planie einer Frostschuttschicht. <i>mit 'Unterlage profilieren' (LB 113) oder 'Unterlage profilieren' (LB 114)</i>	Mat. aus FSS
	1.3	***	Material aus der Wiederherstellung der Planie einer Schicht aus frostunempfindlichem Material. <i>mit 'Unterlage profilieren' (LB 113) oder 'Unterlage profilieren' (LB 114)</i>	Mat. aus Sfu.Mat.
	2.1	/	Material innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und zwischenlagern.	in Bst. lagern
	2.2	/	Material innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern, einbauen und verdichten.	in BSt. einbauen
	2.3	/	Material außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern und zwischenlagern.	außerh. Bst. lag.
	2.4	/	Material außerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG fördern, einbauen und verdichten.	außerh.Bst. einb.
	2.5	/	Material nach Unterlagen des AG einer zugelassenen Aufbereitungsanlage oder Sammelstelle gegen Nachweis zuführen, Aufbereitungsanlage /Sammelstelle nach Unterlagen des AG. Die Entsorgung wird vom AG direkt vergütet.	zug. Sammelst.
	2.9		Material ...	... Freitext ...
912	1		<b>FROSTSCHUTZSCHICHTEN</b>	
912	101	St	<b>Eignungspr. Mat. AG FSS erstellen</b>  Eignungsprüfung für Frostschuttschicht mit Material des AG durch eine für das Fachgebiet I, Prüfungsart 1 anerkannte Prüfstelle nach RAP Stra erstellen.	
912	9		<b>SONSTIGE LEISTUNGEN</b>	
912	901	m	<b>Zulage für Mehraufw. SoB Einfass.</b>  Zulage für Mehraufwendung durch Erschwernisse entlang von Bordsteinen, Rinnen oder dgl. sowie zum Arbeiten unter beengten Verhältnissen unter Überführungen	

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
			einschließlich des verminderten Leistungsansatzes in der Fläche beim Aufnehmen, Bearbeiten oder Herstellen von Schichten ohne Bindemittel.	
	1.01		Beim Profilieren der Unterlage.	b.Profilieren
	1.02		Beim Aufnehmen einer Frostschutzschicht.	b.Aufnehmen SoB
	1.03		Beim Aufnehmen einer Kiestragschicht.	b.Herst. KTS
	1.04		Beim Aufnehmen einer Schottertragschicht.	b.Herst. STS
	1.05		Beim Aufnehmen einer Schicht aus frostunempfindlichem Material.	b.Herst.Sfu.Mat.
	1.06		Beim Aufnehmen von Deckschichten ohne Bindemittel.	b.Herst. DoB
	1.07		Beim Aufnehmen von Vegetationstragdeckschichten.	b.Herst.Veg.TDS
	1.08		Beim Schälen von Banketten.	b.Schälen Bankett
	1.09		Beim Abtragen von Banketten.	b.Abtragen Bank.
	1.10		Beim Herstellen einer Frostschutzschicht.	b.Herst. FSS
	1.11		Beim Herstellen einer Kiestragschicht.	b.Herst. KTS
	1.12		Beim Herstellen einer Schottertragschicht.	b.Herst. STS
	1.13		Beim Herstellen einer Schicht aus frostunempfindlichem Material.	b.Herst.Sfu.Mat.
	1.14		Beim Herstellen von Deckschichten ohne Bindemittel.	b.Herst. DoB
	1.15		Beim Herstellen von Vegetationstragdeckschichten.	b.Herst.Veg.TDS
	1.16		Beim Herstellen von Banketten.	b.Herst. Bankett
	1.99		Beim ...	... Freitext ...
	3.01		Kante = Bordstein.	Bordstein
	3.02		Kante = Rinne.	Rinne
	3.03		Kante = Widerlager einschließlich Flügel von Bauwerken.	Widerlager
	3.04		Kante = Mauer, Zaunsockel u. dgl.	Mauer, Sockel
	3.05		Kante = Hauswand.	Hauswand
	3.06	/	Überführungen, Lage und Abmessungen nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach der lichten Länge der Bauwerke.	Überführung
	3.99		Kante ...	... Freitext ...
<b>912</b>	<b>906</b>	<b>m</b>	<b>Zul. Bankett abw. Quern.</b>	
			Zulage zu Bankett herstellen für abweichende Querneigung.	
		***	<i>mit 'Bankett profilgerecht herstellen (LB 112)</i>	
	1.01	/	Querneigung im Gegenbankett. Querneigung nach Unterlagen des AG. Die Übergangsbereiche zu den Standardquerneigungen gehören zum Leistungsumfang.	Gegenbankett
	1.02		Querneigung im Gegenbankett mit wechselnder Neigung bei mehrbahnigen Straßen im Sägezahnprofil.	Gegenb.Sägez.
	1.03	/	Querneigung nach Unterlagen des AG.	Quern. Unterl. AG
	1.99		Querneigung v.H. ...	... Freitext ...