

916	GERÜST, BRÜCKENBESICHTIGUNGSGERÄTE		Seite
916 2	SCHUTZGERÜSTE		
201	Prov. Absturzsich. ausbauen	m	916/2
206	Prov. Absturzsich. herstellen	m	916/2
916 3	ARBEITSGERÜSTE UND SONSTIGE GERÜSTE		
301	Trag-, Arbeits- und Schutzgerüste herstellen, vorhalten	Psch	916/2
916 5	BRÜCKENBESICHTIGUNGSGERÄTE		
501	Brückenbesichtigungsgerät einsetzen	Psch	916/3
506	Brückenbesichtigungsgerät vorhalten	d	916/3
511	Brückenbesichtigungsgerät betreiben	h	916/3

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
916	2		SCHUTZGERÜSTE	
916	201	m	Prov. Absturzsich. ausbauen	
		/	Provisorische Absturzsicherung nach Unterlagen des AG ausbauen.	
	1.01		Absturzsicherung in Eigentum des AN übernehmen und entsorgen.	Eigent. AN
	1.02		Absturzsicherung zum Lagerplatz des AG nach Unterlagen des AG transportieren und abladen.	Lagerplatz AG
	1.99		Absturzsicherung Freitext ...
916	206	m	Prov. Absturzsich. herstellen	
		/	Provisorische Absturzsicherung nach Unterlagen des AG herstellen.	
	1.01		Absturzsicherung geht in Eigentum des AG über	Eigent. AG
	1.02		Absturzsicherung vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der Maßnahme abbauen und entsorgen	vorhalten ents.
	1.99		Absturzsicherung Freitext ...
916	3		ARBEITSGERÜSTE UND SONSTIGE GERÜSTE	
916	301	Psch	Trag-, Arbeits- und Schutzgerüst herst., vorhalten	
		/	Trag-, Arbeits- und Schutzgerüst einschl. ggf. erforderlicher Gründung, entsprechend statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, abbauen und abfahren. Einrichtungen für Verkehrssicherung sowie Öffnungen nach Unterlagen des AG einbauen. Verkehrssicherungseinrichtungen vorhalten, ggf. umsetzen, unterhalten, betreiben, abbauen und abfahren. Gerüst im Verkehrsbe- reich mit wasserdichter Abdeckung und dicht verschaltem Schutzgeländer ausführen.	
	1.0		Einsatzort(e) Freitext ...
	1.9			
	2.1		Ausführung als Standgerüst.	Standgerüst
	2.2		Ausführung als Standgerüst verfahrbar.	Standg. fahrbar
	2.3		Ausführung als Hängegerüst.	Hängegerüst
	2.4		Ausführung als Hängegerüst verfahrbar.	Hängeg. fahrbar
	2.5		Ausführung als Konsolgerüst.	Konsolgerüst
	2.6		Ausführung als Gerüstwagen.	Gerüstwagen
	2.7		Ausführung nach Wahl des AN.	Wahl des AN
	2.9		Ausführung Freitext ...
	3.01		Gerüst ohne zusätzliche Einrichtungen zum Schutz der Umwelt.	ohne Einr. Umw.
	3.02		Einrichtungen zum Schutz der Umwelt werden gesondert vergütet.	Umw. ges. verg.
	3.03		Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des AG herstellen.	mit Einr. Umw.
	3.99		Gerüst Freitext ...

LB	GT FT	AE	KURZGRUNDTEXT GRUNDTEXT (GT) UND FOLGETEXTE (FT)	KURZFOLGETEXTE
916	5		BRÜCKENBESICHTIGUNGSGERÄTE	
916	501	Psch	Brückenbesichtigungsgerät einsetzen / Brückenbesichtigungsgerät für die Bauwerksprüfung einsetzen. Die Größe des Gerätes ist so zu wählen, dass sämtliche Flächen des Bauwerkes erreichbar sind. Größe und Form des Bauwerkes sowie Geländestrukturen etc. sind aus den Unterlagen des AG ersichtlich. Der Geräteeinsatz umfasst das Anfahren, das Aufstellen und Umsetzen im angegebenen Bereich sowie das Abbauen und Abfahren.	
	1.0			
	1.9		Bauwerk(e) Freitext ...
	2.1		Gerät für die Durchführung der ersten Hauptprüfung nach DIN 1076.	1. Hauptprüfung
	2.2		Gerät für die Durchführung der Abnahme.	Abnahme
	2.9		Gerät Freitext ...
	3.01		Brückenbesichtigungsgerät als Unterflurgerät mit Besichtigungskorb.	Korbgerät
	3.02		Brückenbesichtigungsgerät als Unterflurgerät mit Besichtigungssteg.	Steggerät
	3.03		Brückenbesichtigungsgerät als Hubsteiger.	Hubsteiger
	3.04		Brückenbesichtigungsgerät als Pfeilerbefahrgerät.	Pfeilergerät.
	3.99		Brückenbesichtigungsgerät Freitext ...
916	506	d	Brückenbesichtigungsgerät vorhalten Brückenbesichtigungsgerät betriebsbereit vorhalten. Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Tage. Stunden werden zu 1/24 des Tagessatzes vergütet.	
	1.00			
	1.99		Besichtigungsgerät Freitext ...
916	511	h	Brückenbesichtigungsgerät betreiben Brückenbesichtigungsgerät betreiben einschl. der Kosten für das Bedienungspersonal. Vergütet werden nur die vom AG bestätigten Betriebsstunden. Zuschläge für Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit werden nicht gesondert vergütet. Der angebotene Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.	
	1.00			
	1.99		Besichtigungsgerät Freitext ...